



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI I MINISTRAVE  
KOMITETI KOMBËTAR I DIGAVE TË MËDHA

KKDM/Nr. ....<sup>28/4</sup>..... Prot  
Lutemi referoni këtë numër në përgjigje

Tiranë, më 29/04/2021

**VENDIM**

Nr.21, date 29 /04/2021

**PËR**

**PROJEKTIN E IMPIANTIT FOTOVOLTAIK ME FUQI 5.143 MW<sub>p</sub> NE BIEFIN E POSHEM TE DIGES SE QYRSAQIT NE HEC VAU I DEJES**

Në mbështetje të Ligjit Nr. 8681, datë 02.11.2000 "Për Projektimin, Ndertimin, Shfrytëzimin dhe Mirembajtjen e Digave dhe Dambave", Neni 4, si dhe VKM Nr. 147, datë 18.03.2004 "Miratimin e Rregullores për Sigurinë e Digave dhe të Dambave" Neni 32, Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM), neni 4 në mbledhjen e datës 29.04.2021 mori në shqyrtim Projektin e zbatimit për Instalimin e Impiantit fotovoltaik me fuqi 5.143 MW<sub>p</sub> në biefin e poshtëm të digës së Qyrsait në HEC Vau i Dejes. KKDM u përqendrua në dokumentacionin teknik në lidhje me aspektet strukturore, ndërtimore dhe të qëndrueshmërisë së digës si dhe në monitorimin e digës dhe të impiantit FV në të ardhmen pas instalimit të këtij Impianti.

Bazuar në dokumentacionin teknik të paraqitur nga KESH sh.a si shfrytëzues i kësaj dige, kushtet aktuale të digës, opionencën e Institutit të Ndertimit, eksperiencave ndërkombëtare në instalimin e Impiantëve FV në diga me material vendi si dhe kërkesave të legjislativës së mesiperm, KKDM,

**VENDOSI:**

- 1- Të Miratojë Projektin e Zbatimit të paraqitur nga KESH sh.a për Instalimin e Sistemit fotovoltaik me fuqi 5.143 MW<sub>p</sub> në biefin e poshtëm të digës së Qyrsait në HEC Vau i Dejes
- 2- Ti rekomandojë KESH sh.a si shfrytëzues i digës dhe nënobjekteve të saj:
  - Krijimin e mundësisë së hyrjes tek të gjithë elementet e sistemeve të monitorimit të digës dhe nënobjekteve të saj përmes rrugëve hyrese me gjatësi jo më pak se 1 m edhe pas instalimit të elementeve të Sistemit FV në biefin e poshtëm të digës
  - Kontrollin e të gjithë elementet e sistemeve të monitorimit të digës që janë instaluar aktualisht dhe nëse është e nevojshme, të kryejë përshtatjen e tyre në kushtet e reja me qëllim kryesor funksionimin e tyre në të ardhmen pa probleme dhe kryerjen e monitorimit të digës në çdo kohë. Në mënyrë të veçantë, Sistemi i monitorimit gjeodezik dhe piezometrik duhet të jetë në funksion të plote për matjet e kërkuara gjatë vitit.
  - Marrjen e masave për një drenazhim sa më të mirë të zonës ku do të vendosen bazamentet e betonit dhe strukturat mbajtëse të paneleve FV për të eliminuar çdo efekt të erozionit sipërfaqësor që mund të krijohet në biefin e poshtëm,



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
KËSHILLI I MINISTRAVE  
KOMITETI KOMBËTAR I DIGAVE TË MËDHA

- 3- Ti kërkoje KESH sh.a si shfrytëzues i digës, të monitoroje situatën të paktën një herë në muaj në biefin e poshtem të digës në mënyrë të vazhdueshme sipas nje protokolli monitorimi të vecante dhe të informojë cdo 6 muaj ne KKDM për të dhënat e monitorimit.

Ngarkohet Sekretariati Kombëtar i Digave të mëdha (SKDM) si zyrë ekzekutive e KKDM për zbatimin e këtij Vendimi në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë

KOMITETI KOMBËTAR I DIGAVE TË MËDHA

KRYETARI

Arjan JOVANI

