



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMITETI KOMBËTAR I DIGAVE TË MËDHA

KKDM/Nr. 75 prot
Lutemi referoni këtë numër në përgjigje

Tiranë, më 14 / 05 / 2025

VENDIM

Nr. 17 date 14 / 05 / 2025

PËR

PROJEKT ZBATIMIN E OBJEKTIT

“Rehabilitim i diges se Pepel 1, Bashkia Dropull”

Në mbështetje të Ligjit Nr. 8681, datë 02.11.2000 “Për Projektimin, Ndertimin, Shfrytezimin dhe Mirembajtjen e Digave dhe Dambave” dhe VKM Nr. 147, datë 18.03.2004 “Miratimin e Rregullores për Sigurinë e Digave dhe të Dambave”, Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) në mbledhjen e datës 14.05.2025 mori në shqyrtim Projekt zbatimin e paraqitur nga Bashkia Dropull për Rehabilitimin e diges se Pepel 1 në bashkinë Dropull.

Ky projekt është përgatitur nga firma konsulente “SIRE-ALB” dhe e dorëzuar në SKDM nga bashkia Dropull. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur rezulton se projekti nuk ka plotësuar kërkesat e legjislacionit përkatës. Në këtë dokumentacion mungojnë studimi dhe Raporti gjeologjik dhe sizmik, llogaritjet e qëndrueshmërisë së digës, mungojnë raporti për instrumentat e monitorimit të digës si dhe nuk janë parashikuar asnjë prej sistemeve të monitorimit të kërkuara në VKM e mesiperme. Gjithashtu, projekti nuk është i shoqëruar nga një raport i firmosur nga studio këshillimi e licencuar dhe nuk është i firmosur nga pronari ose shfrytëzuesi i digës (Bashkia Dropull) sipas kërkesave të nenit 10 të VKM së mesiperme.

Këshilli Teknik i Përhershëm i Digave (KTPD) dhe SKDM i rekomandoi antarëve të KKDM të mos miratojnë Projekt zbatimin e paraqitur për shkak të mungesave të paraqitura me sipër dhe mosplotësimit të kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të KKDM. Pas diskutimeve të të gjithë antarëve të pranishëm, KKDM:

VENDOSI:

1- Të mos miratojnë Projekt Zbatimin e paraqitur për Rehabilitimin e digës se Pepel 1 në bashkinë Dropull për shkak të mungesave të konstatuara në dokumentacionin teknik të paraqitur si dhe mosplotësimit të kërkesave të legjislacionit në fuqi.

2- Ti kërkojë Bashkisë Dropull si shfrytëzuese e digës se Pepel 1

- Të plotësojë dokumentacionin teknik të projektit me Studimin dhe Raportin Gjeologjik dhe sizmik, relacionin me karakteristikën e materialeve të ndërtimit, Relacionin dhe llogaritjet përkatëse për verifikimin e qëndrueshmërisë së digës, Relacionin në lidhje me sistemet e monitorimit që duhet të installohen në digë, Raportin e firmës këshilluese të licencuar dhe me eksperiencë në fushën e digave, relacion në lidhje me rregulloren e shfrytëzimit dhe monitorimit të digës.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KOMITETI KOMBËTAR I DIGAVE TË MËDHA

- Te perfshihen ne projekt, sistemet kryesore te monitorimit te diges sipas kerkesave te VKM se mesiperme.
- Të kryeje kontrollin e kapacitetit percjelles të shkarkuesit katastrofik në funksion të rriskut të lartë për zonën urbane poshtë kësaj dige në rast të prishjes së saj apo prurjeve maksimale të ujit sipas kërkesave të Vendimit të KKDM Nr. 36, date 25.10.2023

Ngarkohet Sekretariati Kombëtar i Digave të Mëdha (SKDM) si zyrë ekzekutive e KKDM për ndjekjen dhe zbatimin e masave të kërkuara në këtë vendim sipas legjislacionin në fuqi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë

PER KOMITETIN KOMBËTAR TE DIGAVE TË MËDHA

KRYETARI

Arjan JOVANI

